

令和6年度

# 工 事 設 計 書

工事番号 国 第6-1号

工 事 名 青森県警察機動隊空気調和機改修工事

工事場所 青森市新城天田内地内

工 期 令和6年9月11日から 令和7年2月20日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

警察本部施設装備課















機動隊庁舎		空気調和設備			機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ACC-2 部品交換	DV-70CA・RE 1台	1	式		7,091,000	別紙 00-0125	
【給気側】							
送風機一式	送風機・ブーラー・Vベルト	1	式		710,000		
電動機 (IE3)	200V*2.2kw	1	式		260,000		
【還気側】							
送風機一式	送風機・ブーラー・Vベルト	1	式		660,000		
電動機 (IE3)	200V*2.2kw	1	式		280,000		
冷温水コイル	6列46段400EL	1	式		1,040,000		
気化式加湿器		1	式		293,000		
プレフィルタ(ロングライフN FS650)	t50 3枚	1	式		50,000		
熱交部フィルタ(PS/600)	6枚	1	式		40,000		
中性能フィルタ	3枚	1	式		63,000		
全熱交換器エレメント		1	式		1,800,000		
内部断熱材		1	式		280,000		
給気側駆動部交換作業	送付機一式、電動機	1	式		176,000		
排気側駆動部交換作業	送付機一式、電動機	1	式		176,000		
コイル部交換作業	コイル、加湿器	1	式		212,000		
フィルタ交換作業	プレ、中性能	1	式		23,000		
全熱交換器エレメント交換作業		1	式		106,000		
内部断熱材張替え	側面のみ	1	式		212,000		

機動隊庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACC-2 部品交換	DV-70CA・RE 1台	1	式		7,091,000	別紙 00-0125
内部塗装補修		1	式		530,000	
外部塗装補修		1	式		180,000	
計					7,091,000	
ACC-3 部品交換	DV-70CA 1台	1	式		2,656,000	別紙 00-0126
送風機一式	送風機・ブロー・Vベルト	1	式		710,000	
電動機(IE3)	200V*3.7kw	1	式		350,000	
気化式加湿器		1	式		495,000	
プレフィルタ(ロングライフFS650)	t50 3枚	1	式		50,000	
中性能フィルタ	3枚	1	式		62,000	
内部断熱材		1	式		100,000	
駆動部交換作業	送付機一式、電動機	1	式		176,000	
加湿器交換作業		1	式		88,000	
フィルタ交換作業	プレ、中性能	1	式		19,000	
内部断熱材張替え	側面のみ	1	式		106,000	
内部塗装補修		1	式		360,000	
外部塗装補修		1	式		140,000	
計					2,656,000	

機動隊庁舎		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬費		1	式		24,630	別紙 00-0127
とりこわし 発生材運搬 金属くず	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 16.0km以下	1	台	11,000	11,000	
とりこわし 発生材運搬 廃プラ	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 6.5km以下	1	台	6,290	6,290	
とりこわし 発生材運搬 ガラスウール	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 8.5km以下	1	台	7,340	7,340	
計					24,630	
撤去材処分費		1	式		3,300	別紙 00-0128
金属くず	リサイクル	0.1	t	8,000	800	
廃プラ		0.01	t	50,000	500	
ガラスウール		0.01	t	200,000	2,000	
計					3,300	
産業廃棄物税相当額		1	式		20	別紙 00-0129
廃プラ		0.01	t	1,000	10	
ガラスウール		0.01	t	1,000	10	
計					20	





